

ANUNȚ DE ÎNȚIERE A PROCEDURII DE ACHIZIȚIE (ANUNȚ DE PARTICIPARE)

Nr. din

**privind achiziționarea lucrărilor
prin procedura de achiziție sectorială: Achiziție publică de valoare mică
"Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG)" -
Numărul: № ED-G-07/24**

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020; Hotărârea de Guvern nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, Regulamentul intern de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

- 1. Denumirea entității contractante:** SRL "Edinet-gaz";
- 2. IDNO:** 1003604013084;
- 3. Adresa:** Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;
- 4. Numărul de telefon/fax:** +373 /246/ 2-29-60;
- 5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** office.edinet@moldovagaz.md, www.edinet-gaz.md;
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** arsenii.ivan@edinetgaz.md, www.edinet-gaz.md.
- 7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	45453000-7	"Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG)":	buc	46	conform caietului de sarcini (care se anexează)
Valoarea estimată (lei fără TVA):					814 166,67 MDL

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 - 1) pentru un singur lot;
 - 2) pentru mai multe loturi;
 - 3) pentru toate loturile;**
 - 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant-;
- 10. Termenele și condițiile de executare a lucrărilor:**
 - termen de efectuare a lucrărilor: până 31 august 2024; și darea obiectelor în exploatare este de până la 30 septembrie 2024;

- executarea lucrărilor: desfășurat descrise în documentația de atribuire a procedurii de achiziție în cauză;

11. Termenul de valabilitate a contractului – 31.12.2024;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică	Obligativ
		Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare) , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică	Obligativ
		Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică	Obligativ
		Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică	Obligativ
		Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caietul de sarcini, semnate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separat, se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgule – semnate prin semnătură electronică;	Obligativ
2	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	Declarație privind eligibilitatea, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3) , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică	Obligativ
		“Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4), va fi prezentată în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție;”	Obligativ
3	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	Obligativ
		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	Obligativ
		Informație generală: , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5)	Obligativ
		Rechizite: , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6)	Obligativ
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe sursele publice;	Obligativ
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2022 sau 2023, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	Obligativ
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate (copii la contracte, copii la procese verbale, copii la Act de recepție a obiectului – coordonat în conformitate cu legislația în vigoare) – copiile,	Obligativ

		confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	
		Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară (construcția obiectelor), confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	Obligatori
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract;	Obligatori
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, se depune declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
6	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	Obligatori
		Documentele care să ateste studiile, calificările (conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 329/2009), experiența de serviciu a personalului de specialitate confirmate prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
		Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia - conform Anexa nr. 11 - semnat prin semnătură electronică;	Obligatori
		Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - , confirmate prin semnătură și ștampilă sau semnat prin semnătură electronică;	Obligatori
		Certificat care confirmă calitatea vopselelor utilizate în procesul de construcție, copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
		Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din data dării în exploatare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	
8	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligatori
9	Certificatului de vizită pe teren și examinare a obiectului eliberat de beneficiar:	Ofertantul este obligat să inspecteze terenul pentru lucrări și împrejurimile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielile și riscurile, factorii necesari pentru pregătirea ofertei sale și semnarea contractului, care se confirmă prin prezentarea Certificatului eliberat de beneficiar;	Obligatori
10	Oferta, documentele legate de procedura de achiziție vor fi întocmite în limba română;		

11	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în oferta comercială toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;
12	Documentele ofertei depuse în cadrul procedurii de achiziție se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant prin aplicarea semnăturii electronice;
13	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată;
14	Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se aplică*;

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -;

15. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: capacitatea de executare a activității profesionale, capacitatea economică-financiară.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor (va fi calculat pe fiecare lot separat):

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %	Ofertant 1	Ofertant 2	...	Ofertant N
1.	Experiența similară în ultimii 3 ani (suma contractelor fără TVA, executate la obiectele de gazificare), conform informației prezentate în Anexa nr. 7-8	20 % (punctaj maxim 20 puncte)				
2.	Prețul ofertei	80 % (punctaj maxim 80 puncte)				
3.	Numărul total de puncte	-				

Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100, care se distribuie după criterii în următoarele valori:

Criteriul nr. 1, experiența operatorului economic în domeniul executării contractelor de achiziții similare. Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

$B_1 = SC_{1...n}/SC_{max} \times 20$, unde:

B_1 – evaluarea experienței similare, puncte;

$SC_{1...n}$ – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei fără TVA;

SC_{max} – suma tuturor contractelor similar a ofertantului cu cea mai mare valoare, lei fără TVA;

20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare.

Criteriul nr. 2, prețul ofertei (ponderea – 80 %).

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

$B_2 = (P_{min}/P_{1...n}) \times 80$, unde:

B_2 – evaluarea prețului ofertei, puncte;

P_{min} – prețul cel mai mic a ofertei, lei;

$P_{1...n}$ – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei;

80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei.

Numărul total de puncte, acumulat de fiecare ofertant:

$B = B_1 + B_2$

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Depunerea până la: 15 martie 2024, ora 12:00;

- Deschiderea pe: 15 martie 2024, ora 13:00.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele trebuie să fie prezentate în plicuri netransparente (opace), sigilate și marcate cu adresa operatorului economic, a beneficiarului, denumirea concursului, numărul procedurii de achiziție, și depuse la adresa Beneficiarului: str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț, R. Moldova, MD-4601. De asemenea, operatorii economici pot să prezinte oferte și prin email: arsenii.ivan@edinetgaz.md, office.edinet@moldovagaz.md. În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziții.

Dacă ofertele sunt depuse electronic, documentele pot fi protejate printr-o parolă, care trebuie comunicată la aceeași adresă de email, timp de 30 de minute din momentul declarării deschiderii ofertelor, în caz contrar oferta va fi declarată ca neconformă și respinsă.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: - *minimum 30 de zile calendaristice*;

21. Locul deschiderii ofertelor: *sediul Beneficiarului, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț.*
Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

23. Alte informații relevante: -;

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Pastușoc I.

Bodarev D.

Ștefanchi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

_____ (Denumirea operatorului economic)
adresa completă _____
tel, fax, e-mail _____

OFERTĂ

Către _____
denumirea beneficiarului și adresa completă _____

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _____

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. _____
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: _____ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

TOTAL _____ lei cu TVA

III. Termeni de plata: _____

IV. Timp de livrare (executare lucrare): _____ zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) _____

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _____ zile

Data completării:

_____ (Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): _____

_____ (semnătura).

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, _____
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de _____
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: _____

Semnătura

Data completării: _____

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. _____ din data ____/____/____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____

Funcția: _____

Denumirea operatorului economic _____

IDNO al operatorului economic _____

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____
2. Codul fiscal: _____
3. Adresa sediului central: _____
4. Telefon: _____
- Fax: _____
- E-mail: _____
5. Decizia de înregistrare _____
(numărul, data, înregistrării)
- _____ (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
- _____
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,
durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane, din care muncitori _____ persoane, inclusiv:
_____ (de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul (2023) _____ mii lei
Anul (2022) _____ mii lei
Anul (2021) _____ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei

Data completării: _____

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura.

RECHIZITE:

DENUMIREA	
COD FISCAL	
BANK	
SWIFT	
IBAN	
TVA	
TEL/FAX	
MOBILE	
E-MAIL	
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	
ADRESA POȘTALĂ	
DIRECTOR GENERAL	

Data completării:

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura).

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare,
executate _____

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate _____ mii lei;

2) Final la data executării contractelor _____ mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora _____

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea
contractelor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

6 Durata medie de executare a contractelor (zile.):

a) contractată - _____

b) efectiv realizată - _____

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de
cheltuieli anexate la
contracte: _____

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: _____

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura.

DECLARAȚIE

privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni) / anul	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						
Total:						

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. _____ din _____**

Obiectul: **Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG)**

Numărul: **ED-G-07/24;**

Tip procedură de achiziție sectorială: Achiziție publică de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL "Edinet-gaz", Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1. Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de construcție a obiectelor de distribuție a gazelor naturale, care prevede executarea lucrărilor de betonare, instlarea îngrădiri la PRG, caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
1	45453000-7	Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG) inclusiv:	buc	46	conform caietului de sarcini (care se anexează)
1	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Единцы ул. Строеску 6	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
2	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Купчинь ул.Св.Георге,1	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
3	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Купчинь ул.П.Пареш,2	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
4	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Единцы ул.П.Пареш 55а	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
5	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Единцы ул.Строеску 98	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
6	45453000-7	Установка ШРП №20 г.Бричень,ул. Бесарабийей	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
7	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШРП №23 г.Бричень, ул.Приетенией	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
8	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №8 г.Бричень, ул.Гоголя	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
9	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №27 г.Бричень, ул.Узиней	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
10	45453000-7	Установка ШРП №9 с.Белявинець	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
11	45453000-7	Установка ШРП №1 с. Белявинець	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
12	45453000-7	Установка ШРП №8 с. Белявинець	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
13	45453000-7	Установка ШРП № 202 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
14	45453000-7	Установка ШРП № 53 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
15	45453000-7	Установка ШРП № 175 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
16	45453000-7	Установка ШРП № 52 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)

17	45453000-7	Установка ШРП №25 с. Коржеуць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
18	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШРП №14 с. Каракушений Ной	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
19	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШРП №4 в с.Трестень	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
20	45453000-7	Установка ШРП №5 с. Табань	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
21	45453000-7	Установка ШРП №4 с. Табань	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
22	45453000-7	Установка ШРП №26 с. Табань	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
23	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами г. Дондушень, ул. Д. Кантемир 26	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
24	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами г. Дондушень, ул. Д. Кантемир 45/7	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
25	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №4 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
26	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №5 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
27	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №16 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
28	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №17 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
29	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №10 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
30	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №28 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
31	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №33 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
32	45453000-7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №45 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
33	45453000-7	Установка ШГРП № 33 с. Вэлчинец	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
34	45453000-7	Установка ШГРП № 12 г. Отачь	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
35	45453000-7	Установка ШГРП № 31 г. Отачь ул. Шт. чел Маре	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
36	45453000-7	Установка ШРП № 33 г. Окница ул. Андриеш 9	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
37	45453000-7	Установка ШРП № 31 г. Окница ул. Крянгэ 18	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
38	45453000-7	Установка ШРП № 46 г. Окница ул. Либертэций 2а	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
39	45453000-7	Установка ШГРП № 3 с. Клокушна	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
40	45453000-7	Установка ШРП № 4 с. Клокушна	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
41	45453000-7	Установка ШРП № 6 с. Гринэуць Рая	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
42	45453000-7	Установка ШРП № 7 с. Гринэуць Рая	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
43	45453000-7	Установка ШРП № 8 с. Гринэуць Рая	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)

44	45453000-7	ШРП № 34 на объекте «Газопровод среднего давления маршрут № 6 г.Единцы»	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
45	45453000-7	ШРП № 26 на объекте «Газопровод среднего давления маршрут № 3 г.Единцы»	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)
46	45453000-7	ШРП № 48 на объекте «Газопровод среднего давления маршрут № 11 г.Единцы»	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)

Valoarea estimată (lei fără TVA):	814 166,67MDL
--	----------------------

2. Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este **până 31 august 2024** și darea obiectelor în exploatare este de **până la 30 septembrie 2024**. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de siguranța a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), Legea cu privire la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permissive oficiale (Autorizație de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de de siguranța a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), și Legea cu privire la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de lucrări:
 - Termenul de executare a lucrărilor: până la 31 august 2024;
 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;
 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;
 - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
 - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, toți specialiștii/muncitorii care vor fi implicați la obiectul dat să treacă instruirea, efectuată de către Specialist securitatea și sănătatea în muncă categoria I al SRL "Edineț-gaz", mun. Edineț, str. N. Testimiteanu 28; (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
 - Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Beneficiarul;
 - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
 - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
 - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;
 - Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvență și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Entitatea contractantă;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Pastușoc I.

Secretarul Grupului

Bodarev D.

Membrii Grupului

Ștefanchi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iașiuc A.

Arsenii I.

Specificații de preț:Obiectul: ” **Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG)** ”Numărul: **ED-G-07/24;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea obiectului (lei fără TVA)
1	2	3	4	5	6
1	Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG) inclusiv:	buc	46	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
1	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Единцы ул. Строеску 6	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
2	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Купчинь ул.Св.Георге,1	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
3	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Купчинь ул.П.Рареш,2	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
4	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Единцы ул.П.Рареш 55а	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
5	Установка ШГРП с 2мя регуляторами в г.Единцы ул.Строеску 98	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
6	Установка ШРП №20 г.Бричень,ул. Бесарабией	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
7	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШРП №23 г.Бричень, ул.Приетенией	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
8	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №8 г.Бричень, ул.Гоголя	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
9	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №27 г.Бричень, ул.Узиней	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
10	Установка ШРП №9 с.Белявинець	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
11	Установка ШРП №1 с. Белявинець	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
12	Установка ШРП №8 с. Белявинець	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
13	Установка ШРП № 202 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
14	Установка ШРП № 53 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
15	Установка ШРП № 175 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
16	Установка ШРП № 52 в с.Гриманкауць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
17	Установка ШРП №25 с. Коржеуць	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
18	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШРП №14 с. Каракушений Ной	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
19	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШРП №4 в с.Трестьень	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
20	Установка ШРП №5 с. Табань	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	

21	Установка ШРП №4 с. Табань	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
22	Установка ШРП №26 с. Табань	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
23	Установка ШГРП с 2мя регуляторами г. Дондушень, ул. Д. Кантемир 26	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
24	Установка ШГРП с 2мя регуляторами г. Дондушень, ул. Д. Кантемир 45/7	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
25	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №4 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
26	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №5 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
27	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №16 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
28	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №17 с. Цаул	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
29	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №10 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
30	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №28 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
31	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №33 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
32	Установка ШГРП с 2мя регуляторами ШГРП №45 с. Барабой	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
33	Установка ШГРП № 33 с. Вэлчинец	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
34	Установка ШГРП № 12 г. Отачь	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
35	Установка ШГРП № 31 г. Отачь ул. Шт. чел Маре	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
36	Установка ШРП № 33 г. Окница ул. Андриеш 9	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
37	Установка ШРП № 31 г. Окница ул. Крянгэ 18	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
38	Установка ШРП № 46 г. Окница ул. Либертэций 2а	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
39	Установка ШГРП № 3 с. Клокушна	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
40	Установка ШРП № 4 с. Клокушна	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
41	Установка ШРП № 6 с. Гринэуць Рая	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
42	Установка ШРП № 7 с. Гринэуць Рая	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
43	Установка ШРП № 8 с. Гринэуць Рая	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
44	ШРП № 34 на объекте «Газопровод среднего давления маршрут № 6 г.Единцы»	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
45	ШРП № 26 на объекте «Газопровод среднего давления маршрут № 3 г.Единцы»	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
46	ШРП № 48 на объекте «Газопровод среднего давления маршрут № 11 г.Единцы»	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Pastușoc I.

Bodarev D.

Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iașiuc A.

Arsenii I.

” Reconstrucția modernizarea și reparația PRG (lucrari de betonare, restabilire gardului la PRG)”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Edineț str. Stroescu 6

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Edineț str. Sf. Gheorghe 1

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20

1	2	3	4	5
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Edineț str. P. Rareș 2

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Edineț str. P. Rareș 55a

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20

1	2	3	4	5
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Edineț str. Stroescu 98

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №20 or. Briceni str. Basarabiei

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de	m	10,20

1	2	3	4	5
		2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2		
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №23 or. Briceni str. Prieteniei

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №8 or. Briceni str. Gogoli

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
--------	---------------------------	------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №27 or. Briceni str. Uzinei

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №9 s. Beleavineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №1 s. Beleavineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №8 s. Beleavineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №202 s. Grimancauți

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33

1	2	3	4	5
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №53 s. Grimancauți

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №175 s. Grimancauți

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52

1	2	3	4	5
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №52 s. Grimancauți

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №25 s. Corjeuți

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20

1	2	3	4	5
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №14 s. Caracușeni Nui

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №4 s. Trestieni

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20

1	2	3	4	5
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №5 s. Tabani

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №4 s. Tabani

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de	m	10,20

1	2	3	4	5
		2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2		
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG №26 s. Tabani

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Dondușeni str D. Cantemir 26

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		

1	2	3	4	5
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG or. Donușeni str D. Cantemir 47/5

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 4 s. Țaul

№			Cantitate
---	--	--	-----------

crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 5 s. Țaul

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 16 s. Țaul

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 17 s. Țaul

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60

1	2	3	4	5
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 10 s. Baraboi

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 28 s. Baraboi

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind	kg	55,33

1	2	3	4	5
		greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2		
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 33 s. Baraboi

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 45 s. Baraboi

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20

1	2	3	4	5
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 33 s. Vălcineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 12 or. Otaci

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor	m	10,20

1	2	3	4	5
		metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2		
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 31 or. Otaci str Ștefan Cel Mare

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 33 or. Ocnîța str Andrieș

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
--------	---------------------------	------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 31 or. Ocnița str Creangă 18

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 46 or. Otaci str Libertății 2a

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 3 s. Clocușna

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60

1	2	3	4	5
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 4 s. Clocușna

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 6 Grinauți Raia

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind	kg	55,33

1	2	3	4	5
		greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2		
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 7 Grinauți Raia

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 8 Grinauți Raia

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20

1	2	3	4	5
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 34 or Edineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 26 or Edineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.				
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de	m	10,20

1	2	3	4	5
		2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2		
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33

Reconstrucția modernizarea și reparația PRG Nr 48 or Edineț

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imprejmuire PRG - 1buc.		
1	CO06B4 adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Plasa metalica 45x2.5 H= 1,6m, Pilon din teava D57x3.5 GOST 10704-91 L=2.1 m - 5buc. Beton B12.5) 10,2m/1buc. x2	m	10,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1.2m2 x2	m2	1,20
3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 50x50x5 1.2m) 4.52kg/buc. x2	kg	4,52
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Cornier metalic 32x32x3 37,9m) 55.33kg/buc. x2	kg	55,33
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,6m2 x2	m2	1,60
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Inclusiv elemente met. imprejmuire)	m2	3,33